

Утвержден/Согласован

Сводный сметный расчет в сумме

7303,881 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

782,559 тысячи тенге

Принято 37 от 21.05.2021

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

052021 г.Директор РДР Турсунов Г.Р.**Сводный сметный расчет**

Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
Раздел II Сметная стоимость подрядных работ						
1	CPCC	Сметная стоимость строительства	6 521,322			6 521,322
2		Итого по разделу II	6 521,322			6 521,322
3		Итого по сводному сметному расчету	6 521,322			6 521,322
4	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)			782,559	782,559
5		Всего по сводному сметному расчету в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	6 521,322		782,559	7 303,881

Директор Турсунов Г.Р.

Заказчик : _____
(наименование организации)**Утвержден/Согласован**

Сметный расчет стоимости строительства в сумме

7303,881 тысячи тенге

В том числе:

налог на добавленную стоимость

782,559 тысячи тенге

(ссылка на документ о согласовании/утверждении)

"___" ____ г.

Сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

(наименование стройки)

Составлен в текущих ценах по состоянию с 07.07.20 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысячи тенге			Всего, тысячи тенге
			строительно- монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих работ и затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
1 1-1		Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития	6 393,453			6 393,453
		Итого по главе 1	6 393,453			6 393,453
		Итого по главам 1-7	6 393,453			6 393,453
		сметная з/плата				1 242,940
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,853
		сметная з/плата (0 %)				
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				
		Итого по главам 1-9	6 393,453			6 393,453
		сметная з/плата				1 242,940
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,853
2		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	127,869			127,869
		Итого по сметному расчету:				
3		- в текущих ценах с 07.07.20 г.	6 521,322			6 521,322

4	- в текущих и прогнозных ценах	6 521,322	6 521,322
5 Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость (12 %)	782,559	782,559
6	Всего по сметному расчету в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)	6 521,322	782,559
			7 303,881

Директор "Еверест Т" Род Грикова РВ

Наименование стройки: Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

Заказ 20

Наименование объекта: Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

Форма 4

Локальная смета № 1-1-20

Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

Основание:

Сметная стоимость, тыс. тенге	6393,453
Сметная заработка плата, тыс. тенге	1242,94
Нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч	0,853

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоймость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	
					Всего	эксплуата- ция машин	Всего	эксплуата- ция машин	материалы			
					зарплата рабочих- строителей	зарплата маши- нистов	зарплата рабочих- строителей	зарплата маши- нистов	оборудо- вание, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж дверного двухстворчатого блока размером 2x1,2 НР = 72 %	шт.	4	5426,25	122,5	21705	490	1484	14376	38967	
					—	—	—	—	—	—	—	
					4932,75	58,75	19731	235	—	2886		
2	1110-0501-0301	Проемы дверные площадью до 3 м ² . Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,4	4155,42	235,42	9973	565	4831	4375	15496	
					—	—	—	—	—	—	—	
					1907,08	118,33	4577	284	—	1148		

3 2109-0202-0901	Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением стеклопакетами ГОСТ 30970-2014		м2	2,4	43210		103704		103704		—	112000
					—		—		—		—	8296
4 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка HP = 69 %	шт.		1	13619	2	13619	2	12000	1116	15914	
					1617	—	1617	—	—	1179		
5 1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню HP = 80 %	м2	оштукатурива емой поверхности	2,08	4026,92	59,13	8376	123	2220	4879	14315	
					2900,48	31,73	6033	66	—	1060		
6 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями HP = 80 %	м2	оштукатурива емой поверхности	2,08	3591,83	28,85	7471	60	2181	4199	12604	
					2514,42	9,13	5230	19	—	934		
7 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка HP = 69 %	м2		2,08	129,33	2,88	269	6	140	85	382	
					59,13	—	123	—	—	28		

8 1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	2,08	1037,5	6,25	2158	13	579	1258	3689
				752,88	3,37	1566	7	-	273	
9 1110-0501-0301	Проемы дверные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	7,2	4155,69	235,42	29921	1695	14494	13125	46490
				1907,22	118,19	13732	851	-	3444	
10 2109-0202-0901	Блоки дверные из ПВХ профилей глухие, двупольные	м2	7,2	43222		311198		311198		336094
				-		-		-		24896
11 1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка НР = 69 %	шт.	3	13619,67	2,33	40859	7	36000	3348	47744
				1617,33	-	4852	-	-		3537
12 1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатурива емой поверхности	6,24	4026,76	58,97	25127	368	6660	14638	42946
				2900,48	31,89	18099	199	-		3181
13 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями НР = 80 %	м2 оштукатурива емой поверхности	6,24	3591,99	29,01	22414	181	6543	12598	37813

				2514,42	9,29	15690	58	-	2801	
14 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка HP = 69 %	м2	6,24	129,33 58,97	3,04 0,32	807 368	19 2	420 -	255 85	1147
15 1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке HP = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	6,24	1037,18 752,88	6,41 3,21	6472 4698	40 20	1734 -	3774 820	11066
16 1206-0101-0902	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж дверного двухстворчатого блока размером 2x1,37 HP = 72 %	шт.	4	5426,25 4932,75	122,5 58,75	21705 19731	490 235	1484 -	14376 2886	38967
17 1110-0501-0301	Проемы дверные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей HP = 90 %	м2 проемов	10,96	4155,84 1907,21	235,58 118,07	45548 20903	2582 1294	22063 -	19977 5242	70767
18 2109-0202-0901	Блоки дверные из ПВХ профилей глухие, двупольные	м2	10,96	43222 -		473713 -	473713 -		-	511610 37897

19	1109-0403-0501	Доводчики дверные. Установка HP = 69 %	шт.	4	13619,75	2,25	54479	9	48000	4464	63658
					1617,5	-	6470	-	-	4715	
20	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню HP = 80 %	м2 оштукатурива емой поверхности	9,48	4026,79	58,97	38174	559	10119	22238	65245
					2900,42	31,86	27496	302	-	4833	
21	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями HP = 80 %	м2 оштукатурива емой поверхности	9,48	3591,88	29,01	34051	275	9940	19140	57446
					2514,35	9,39	23836	89	-	4255	
22	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка HP = 69 %	м2	9,48	129,54	3,06	1228	29	640	388	1745
					58,97	0,42	559	4	-	129	
23	1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке HP = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	9,48	1037,13	6,33	9832	60	2635	5734	16811
					752,85	3,27	7137	31	-	1245	
24	1206-0101-0101	Коробки дверные в каменных стенах 2x0,9. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах HP = 72 %	шт.	62	1897,53	60,77	117647	3768	23132	66684	199077

				1463,66	30,15	90747	1869	—	14746		
25	1110-0107-0101	Проемы дверные площадью до 3 м ² в каменных стенах. Установка блоков HP = 90 %	m ²	122,02	4330,24	696,07	528376	84935	268723	178803	763753
					1431,88	196,3	174718	23952	—	56574	
26	2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами MDF	m ²	122,02	15446		1884721	1884721	—	—	2035499
					—	—	—	—	—	150778	
27	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню HP = 80 %	m ² оштукатуриваемой поверхности	93	4026,77	58,97	374490	5484	99266	218166	640068
					2900,43	31,9	269740	2967	—	47412	
28	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями HP = 80 %	m ² оштукатуриваемой поверхности	93	3591,89	29,01	334046	2698	97511	187768	563559
					2514,38	9,39	233837	873	—	41745	
29	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка HP = 69 %	m ²	93	129,42	3,03	12036	282	6267	3809	17113
					59	0,37	5487	34	—	1268	

30 1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке HP = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	93	1037,08 — 752,84	6,32 — 3,27	96448 — 70014	588 — 304	25846 — —	56254 — 12216	164918
31 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление HP = 90 %	м коробок	620	483,44 — 102,25	1,44 — 0,74	299735 — 63395	892 — 459	235448 — —	57469 — 28576	385780
32 1206-0101-0101	Коробки дверные в каменных стенах 2x0,6. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах HP = 72 %	шт.	1	1898 — 1464	61 — 30	1898 — 1464	61 — 30	373 — —	1076 — 238	3212
33 1110-0107-0101	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков в помещении изолятора HP = 90 %	м2	1,35	4331,85 — 1431,85	696,3 — 196,3	5848 — 1933	940 — 265	2975 — —	1978 — 626	8452
34 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами MDF в помещении изолятора	м2	1,35	15446 — —	20852 — —	20852 — —	— — —	— — —	— — 1668	22520

35 1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню HP = 80 %	м2 оштукатурива емой поверхности	1,4	4027,86 — 2900,71	59,29 — 32,14	5639 — 4061	83 — 45	1495 — —	3285 — 714	9638
36 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями HP = 80 %	м2 оштукатурива емой поверхности	1,4	3592,14 — 2514,29	29,29 — 9,29	5029 — 3520	41 — 13	1468 — —	2826 — 628	8483
37 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка HP = 69 %	м2	1,4	130,71 — 59,29	3,57 — —	183 — 83	5 — —	95 — —	57 — 19	259
38 1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водозмульсионными составами улучшенная по штукатурке HP = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	1,4	1037,14 — 752,86	6,43 — 2,86	1452 — 1054	9 — 4	389 — —	846 — 184	2482
39 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление HP = 90 %	м коробок	9,2	483,37 — 102,28	1,41 — 0,76	4447 — 941	13 — 7	3493 — —	853 — 424	5724

Итого по смете

6 393 453

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге

1 123 442

30 1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке HP = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	93	1037,08 — 752,84	6,32 — 3,27	96448 — 70014	588 — 304	25846 — —	56254 — 12216	164918
31 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление HP = 90 %	м коробок	620	483,44 — 102,25	1,44 — 0,74	299735 — 63395	892 — 459	235448 — —	57469 — 28576	385780
32 1206-0101-0101	Коробки дверные в каменных стенах 2x0,6. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах HP = 72 %	шт.	1	1898 — 1464	61 — 30	1898 — 1464	61 — 30	373 — —	1076 — 238	3212
33 1110-0107-0101	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков в помещении изолятора HP = 90 %	м2	1,35	4331,85 — 1431,85	696,3 — 196,3	5848 — 1933	940 — 265	2975 — —	1978 — 626	8452
34 2109-0102-0103	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами MDF в помещении изолятора	м2	1,35	15446 — —	20852 — —	20852 — —	— — —	— — —	— — 1668	22520

35 1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню HP = 80 %	м2 оштукатурива емой поверхности	1,4	4027,86 — 2900,71	59,29 — 32,14	5639 — 4061	83 — 45	1495 — —	3285 — 714	9638
36 1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями HP = 80 %	м2 оштукатурива емой поверхности	1,4	3592,14 — 2514,29	29,29 — 9,29	5029 — 3520	41 — 13	1468 — —	2826 — 628	8483
37 1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка HP = 69 %	м2	1,4	130,71 — 59,29	3,57 — —	183 — 83	5 — —	95 — —	57 — 19	259
38 1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке HP = 80 %	м2 окрашиваемо й поверхности	1,4	1037,14 — 752,86	6,43 — 2,86	1452 — 1054	9 — 4	389 — —	846 — 184	2482
39 1110-0111-0401	Наличники. Установка и крепление HP = 90 %	м коробок	9,2	483,37 — 102,28	1,41 — 0,76	4447 — 941	13 — 7	3493 — —	853 — 424	5724

Итого по смете

6 393 453

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге

1 123 442

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	107 372
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 518
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 744 836
- накладные расходы, тенге	944 217
в т.ч. зарплата, тенге	84 980
- сметная прибыль (8 %), тенге	473 586

Составил



Проверил



Наименование стройки: Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

Сводная ресурсная ведомость по локальной смете № 1-1-20

Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

Составлена в текущих ценах с 07.07.20 г.

Код ресурса 1	Наименование 2	Единица измерения 3	Количество 4	Стоимость за единицу измерения, тенге в т.ч. ЗП маш. 5	Стоимость всего, тенге 6
Трудовые ресурсы					
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	830		
	Средневзвешенный разряд работы		3,5		
	Итого ФОТ				1123442
Машины и механизмы					
1 3104-0202-0201	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	5,932575	173,00	1027
2 3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	1,5708	149,00	234
3 3105-0101-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	10,671505	6135,00	65469
4 3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,03147875	1480,00 5204,00	15794 10573
				2115,00	4296

5	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,014025	26,00	0
6	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,014025	0,00 4692,00	0 67
7	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	4,50222	1480,00 2290,00	20 10310
8	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	1,2311	1239,00 2976,00	5577 3664
9	3201-0201-0101	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	2,76040375	1480,00 735,00	1822 2029
10	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	4,73569375	0,00 2876,00	0 13620
11	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	8,27797	1480,00 17,00	7009 140
12	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	1,698	0,00 11,00	0 18
13	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	5,37387	0,00 16,00	0 86
14	3403-0401-0301	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,4551	0,00 55,00	0 135

Итого по машинам и механизмам

107372

Материалы					
1 2102-0402-0104	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 ГОСТ 28013-98	м3	0,1295385	26608,00	3447
2 2102-0402-0206	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1,6 ГОСТ 28013-98	м3	0,1122	24670,00	2768
3 2102-0402-0302	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ГОСТ 28013-98	м3	4,8246	24249,00	116992
	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,098696	31325,00	3092
4 2107-0203-0303					
5 2107-0503-0201	Наличники ГОСТ 8242-88	м	704,704	337,00	237485
	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами MDF	м2	123,37	15446,00	1905573
6 2109-0102-0103	Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,4	43210,00	103704
7 2109-0202-0901					
8 2109-0202-0901	Блоки дверные из ПВХ профилей глухие, двупольные	м2	18,16	43222,00	784911
9 2109-0404-0100	Доводчики дверные ГОСТ Р 56177-2014	комплект	8	12000,00	96000
10 2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	109,7993	226,00	24815
11 2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	78,68744	1630,00	128261
12 2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	9,562501	326,00	3117
	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	2,59077	348,00	902
13 2113-0209-0203					
14 2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,5049	172,00	87
15 2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,34782	90,00	32
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	9,4248	170,00	1602
16 2113-0812-0801					
17 2113-0814-0401	Ерши металлические	кг	46,26375	200,00	9253
18 2113-0814-2210	Скобяные изделия	комплект	62,67196	2223,00	139320
19 2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,02911532	80200,00	2335
20 2113-0816-3426	Мусор строительный	т	7,5638	3500,00	26473
21 2113-0816-3431	Отвердитель	т	0,00143616	606532,00	871

22	2204-0101-1400	Грунтовка водно-дисперсионная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	18,9618	270,00	5121
23	2204-0101-1801	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	13,13862	189,00	2483
24	2204-0301-9901	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	61,71	88,00	5431
25	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,00380358	412813,00	1570
26	2204-0802-0101	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,077418	311535,00	24118
27	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки стандартные СТ РК 1168-2006	кг	1438,404	80,00	115073

Итого по материалам

3744836

Исходные данные по локальной смете

№ п/п	Показатели
1	2

Заказ № 20 Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

Регион Восточно-Казахстанская обл.

Текущие цены с 07.07.20 г., тенге

НДС 12 %

Временные 0 %

Коэф. к временным 1,0

Коэф-т на ветер не введен

Непредвиденные работы и затраты 2 %

Объект № 1-1 Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

Смета № 1-1-20 Текущий ремонт по замене дверных блоков в здании общежития

Сметная прибыль 8 %

Коэф. на ЗП 1,00

Коэф. к накладн. расходам 1,00

Коэф. к условиям пр-ва строительных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва ремонтно-строит. работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва монтажных работ 1,00

Коэф. к условиям пр-ва УСН УПСС 1,00

Коэф. к объему в смете 1

Коэф. для учета в объектной смете 1

ОПр п.3.12, КЗТРР = 1,15; КЗТРМ = 1,25

1 1206-0101-0902 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж дверного двухстворчатого блока размером 2x1,2 4
2113-0816-3426 С= 3500

2 1110-0501-0301 Проемы дверные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей 2,4
Ресурс удален 2109-9999-9904

3 2109-0202-0901 2,4

4 1109-0403-0501 1

- 2109-0404-0100 С= 12000
- 5 1115-0204-0101 Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню 2,08
- 6 1115-0203-0701 Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями 2,08
- 2205-0104-0101 С= 80
- 3104-0202-0201 С= 173
- 7 1113-0301-0111 Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка 2,08
Ресурс заменен 2204-0301-0101->2204-0101-1400 С= 270
Ресурс удален 2204-0301-0101
- 8 1115-0405-0104 Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке 2,08
- 2113-0812-0801 Об= 0,084
- 2204-0802-0101 С= 311535
- 9 1110-0501-0301 Проемы дверные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей 7,2
Ресурс удален 2109-9999-9904
- 10 2109-0202-0901 7,2
- 11 1109-0403-0501 3
- 2109-0404-0100 С= 12000
- 12 1115-0204-0101 Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню 6,24
- 13 1115-0203-0701 Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями 6,24
- 2205-0104-0101 С= 80
- 3104-0202-0201 С= 173
- 14 1113-0301-0111 Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка 6,24
Ресурс заменен 2204-0301-0101->2204-0101-1400 С= 270
Ресурс удален 2204-0301-0101
- 15 1115-0405-0104 Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке 6,24
- 2113-0812-0801 Об= 0,084
- 2204-0802-0101 С= 311535
- 16 1206-0101-0902 Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж дверного двухстворчатого блока размером 2x1,37 4
- 2113-0816-3426 С= 3500
- 17 1110-0501-0301 Проемы дверные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей 10,96
Ресурс удален 2109-9999-9904
- 18 2109-0202-0901 10,96
- 19 1109-0403-0501 4
- 2109-0404-0100 С= 12000
- 20 1115-0204-0101 Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню 9,48
- 21 1115-0203-0701 Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями 9,48
2205-0104-0101 С= 80

	3104-0202-0201	C= 173		
22	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	9,48	
	Ресурс заменен	2204-0301-0101->2204-0101-1400	C= 270	
	Ресурс удален	2204-0301-0101		
23	1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке	9,48	
	2113-0812-0801	Об= 0,084		
	2204-0802-0101	C= 311535		
24	1206-0101-0101	Коробки дверные в каменных стенах 2x0,9. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	62	
	2113-0816-3426	C= 3500		
25	1110-0107-0101	Проемы дверные площадью до 3 м ² в каменных стенах. Установка блоков	122,02	
	2113-0814-2210	Об= 0,508 C= 2223		
26	2109-0102-0103	122,02		
27	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	93	
28	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями	93	
	2205-0104-0101	C= 80		
	3104-0202-0201	C= 173		
29	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	93	
	Ресурс заменен	2204-0301-0101->2204-0101-1400	C= 270	
	Ресурс удален	2204-0301-0101		
30	1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке	93	
	2113-0812-0801	Об= 0,084		
	2204-0802-0101	C= 311535		
31	1110-0111-0401	620		
32	1206-0101-0101	Коробки дверные в каменных стенах 2x0,6. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	
	2113-0816-3426	C= 3500		
33	1110-0107-0101	Проемы дверные площадью до 3 м ² в каменных стенах. Установка блоков в помещении изолятора	1,35	
	2113-0814-2210	Об= 0,508 C= 2223		
34	2109-0102-0103	1,35		
35	1115-0204-0101	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	1,4	
36	1115-0203-0701	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями	1,4	
	2205-0104-0101	C= 80		
	3104-0202-0201	C= 173		
37	1113-0301-0111	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	1,4	
	Ресурс заменен	2204-0301-0101->2204-0101-1400	C= 270	
	Ресурс удален	2204-0301-0101		
38	1115-0405-0104	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке	1,4	

2113-0812-0801 O6= 0,084
2204-0802-0101 C= 311535
39 1110-0111-0401 9,2

Дефектный акт

№№ пп	Наименование работ	Единица измерения	Количес- тво
1	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж дверного двухстворчатого блока размером 2x1,2	шт.	4
2	Проемы дверные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	2,4
3	Блоки дверные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением стеклопакетами ГОСТ 30970-2014	м2	2,4
4	Доводчики дверные. Установка	шт.	1
5	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуривае- мой поверхности	2,08
6	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями	м2 оштукатуривае- мой поверхности	2,08
7	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	2,08
8	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2,08
9	Проемы дверные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	7,2
10	Блоки дверные из ПВХ профилей глухие, двупольные	м2	7,2
11	Доводчики дверные. Установка	шт.	3
12	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуривае- мой поверхности	6,24
13	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями	м2 оштукатуривае- мой поверхности	6,24
14	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	6,24
15	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	6,24
16	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж дверного двухстворчатого блока размером 2x1,37	шт.	4
17	Проемы дверные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м2 проемов	10,96
18	Блоки дверные из ПВХ профилей глухие, двупольные	м2	10,96
19	Доводчики дверные. Установка	шт.	4

20	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуривае мой поверхности	9,48
21	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями	м2 оштукатуривае мой поверхности	9,48
22	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	9,48
23	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9,48
24	Коробки дверные в каменных стенах 2x0,9. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	62
25	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	122,02
26	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами MDF	м2	122,02
27	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуривае мой поверхности	93
28	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями	м2 оштукатуривае мой поверхности	93
29	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	93
30	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	93
31	Наличники. Установка и крепление	м коробок	620
32	Коробки дверные в каменных стенах 2x0,6. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	1
33	Проемы дверные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков в помещении изолятора	м2	1,35
34	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами MDF в помещении изолятора	м2	1,35
35	Откосы плоские дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуривае мой поверхности	1,4
36	Откосы дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями	м2 оштукатуривае мой поверхности	1,4
37	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	1,4
38	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмulsionционными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1,4
39	Наличники. Установка и крепление	м коробок	9,2